

TERMINOLOGIE

801-2 – Stavební práce z prefabrikovaných dílců

Dobetonováním prefabrikovaných konstrukcí se rozumí

- a) dobetonování prostupů v dílcích, které se ocení položkou 389 38 – 1001 Dobetonování části A 01 tohoto sborníku,
- b) dobetonování spár šířky do 300 mm,
- c) dobetonování styků jednotlivě objemu do 0,5 m³,
- d) dobetonování prostupů v dílcích,
- e) zálivka přesahující rozměry v čl. 3032, 3033, 3035 a 3036 uvedené v projektu.

Doplňující (příložková) **výztuž** je krátká výztuž z tyčové betonářské oceli a je dodávána k montáži dílců obvykle k nastavení vyčnívající výztuže z dílců (389 36 – 1001, část A 01 tohoto sborníku).

Práce stavební z prefabrikovaných dílců jsou:

- a) montáže prefabrikovaných dílců, kde stavební díl je složen z jednoho druhu dílců (např. vodorovná konstrukce složená ze stropních desek nebo panelů, schodišťová ramena), včetně specifikací,
- b) práce spojené s montáží prefabrikovaných dílců jako svařování, úpravy spár, dobetonování a propojení trubek pro instalaci v místech dobetonování v souvislosti s montáží,